



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Проект „Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани, чрез инвестиции за „Рехабилитация на път НКV2127 /III-506/ Сусам-Минерални бани /III-506/ от км 0+000 до км 3+000“ и Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани – I ви етап,**

**Номер на договор:** 26/321/01137 от 14.12.2012 г.

**Обща стойност на проекта:** 4 249 518,00 лева

**Период на изпълнение:** 15.07.2015 г.

**Основни дейности:** Рехабилитация на път НКV2127/III-506/ Сусам - Минерални бани/III-506/от км 0+000 до км 3+000 и "Рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Минерални бани - I ви етап"

Дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа и рехабилитация на общенската пътна мрежа, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основната част от изпълнението на проект № 26/321/01137, финансиран и изпълняван по *Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”* по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

*Кратка информация за проект „Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани, чрез инвестиции за „Рехабилитация на път НКV2127 /III-506/ Сусам-Минерални бани /III-506/ от км 0+000 до км 3+000“ и Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани – I ви етап „*

Общата цел на проекта: Подобряване условията за живот в община Минерални бани чрез инвестиции във водоснабдителната и пътната инфраструктура, в частност с. Минерални бани.

*Посочените цели ще бъдат постигнати, чрез извършване на:*

- *Рехабилитация на 11858.30 м от съществуващата водоснабдителна мрежа в село Минерални бани, което ще намали съществено честите аварии и загубите на вода;*
- *Рехабилитират 1 852,11 м от общинската пътна мрежа – път Сусам – Минерални бани /III-506/.*

**СМР за изпълнение на инвестиционни проекти за обекти, както следва:**

- Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани– I ви етап;
- Рехабилитация на път НКV2127 /III-506/ Сусам-Минерални бани /III-506/ от км 0+000 до км 3+000“.

В изпълнение на възложените му дейности за обект „Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани– I ви етап”, изпълнителят следва да осъществи СМР за да се **отстранят недостатъците на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа за постигане на следните основни цели:**

- Постигане на необходимите водни количества във всяка точка от водопроводната мрежа чрез подмяна на амортизираните водопроводни клонове и отстраняване на течове в резултат на аварии;
- Постигане на нормални напори във всички точки от мрежата, чрез изграждане на подходящи по диаметър водопроводни клонове, въз основа на ново хидравлично оразмеряване, с отчитане на котите на съществуващите водоеми и съоръжения по мрежата;
- Подобряване на качеството на подаваната вода в съответствие с БДС „Вода за пиене” в резултат на прилагане на подходящи тръби от полиетилен висока плътност, одобрени от специализираните държавни контролни органи;
- Повишаване надеждността на подаване на вода до всеки консуматор чрез изпълнение на сключена водопроводна мрежа;
- Подобряване надеждността, сигурността и експлоатацията на водопроводната мрежа, чрез монтиране на улични СК и ТСК на съответните места.

В обхвата на проектираният участък попадат шест регламентирани селскостопански пътя. Проектът предвижда заустването им, чрез изграждане на рампи с дължина 20 m.