



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Проект „Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. Бани, обл. Хасково”**

**Номер на договор:** 26/321/01171 от 27.11.2012 г.

**Обща стойност на проекта:** 1 790 050,00 лева

**Период на изпълнение:** 15.07.2015 г.

**Основни дейности:** Рехабилитация на водопровод от ПС „Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево

Проект „Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. Бани, обл. Хасково”, съгласно договор за БФП № 26/321/01171 между Община Минерални бани и ДФ”Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

**Кратка информация за проект „Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. Бани, обл. Хасково”**

**Общата цел на проекта:** Подобряване условията за живот в община Минерални бани чрез инвестиции във водоснабдителната инфраструктура на територията на общината.

*Посочените цели ще бъдат постигнати, чрез извършване на:*

- *Рехабилитация на съществуващ амортизиран стоманен водопровод с дължина 7 980 метра, чрез който се подава вода за питейни и битови нужди за населението и икономиката на село Минерални бани и с. Татарево.*

Чрез изпълнение на СМР следва да бъдат постигнати следните основни цели:

- Постигане на необходимите водни количества във всяка точка от водопроводната мрежа чрез подмяна на амортизираните водопроводни клонове и отстраняване на течове в резултат на аварии;
- Подобряване на качеството на подаваната вода в съответствие с БДС „Вода за пиене” в резултат на прилагане на подходящи тръби от полиетилен висока плътност, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Общата дължина на водопроводите за рехабилитация е както следва: от ПС „Щъркели” до с. Минерални бани – 6312 м; от от разклона на с. Татарево до Напорния резервоар на селото – дължина 1668 м.

Съществуващият напорен водопровод е от стоманени тръби с диаметър ф 273 в участъка от П.Ст. ”Щъркели” до с. Минерални бани и стоманени тръби ф89 от разклонението за с. Татарево до напорен резервоар с. Татарево. Водопроводът е въведен в експлоатация през 1992 г. С този водопровод се подава вода към с. Минерални бани и с. Татарево.

Към момента на изготвяне на проекта стоманеният водопровод е износен, вследствие на корозията. Това води до чести аварии и загуби на вода. Към момента Помпената станция не може да се експлоатира.

***На 14.11.2014 г. се откри състроителна площадка за изпълнението на СМР.***